PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

08.08.2026

KERN KFP 6000V20M

Acél mérlegelő híd

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Mérlegelő híd bordázott acéllemezből. A nagy anyagvastagságnak köszönhetően rendkívül hajlítómerev
- 4 mérlegcella, acél, szilikon bevonatú, IP67, OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Beépíthető gödörkerettel (opcionális)
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- Kényelmes hozzáférés a csatlakozódobozhoz felülről
- A mérlegelő híd kényelmes szintezése felülről

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 1500×1500×123 mm, porszórt acél
- Összekötő kábel kb. 5 m
- Nettó tömeg kb. 225 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
BFS-A10	Talplemezpár BFS-A10
BFS-A11	Felfutó rámpa BFS-A11 (1500×750×120 mm)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-132	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-132
965-232	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-232
965-415	Komponensek összeszerelése 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-110	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-110

KERN piktogram-áttekintés

	Platform: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP67
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap