PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN KFP 1500V40SM

Platform: teljesen rozsdamentes acélból

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



JELLEMZŐK

- Teljesen rozsdamentes acél mérlegelő híd, a nagy anyagvastagságnak köszönhetően rendkívül hajlítómerev
- Rozsdamentes acél csavarokkal rögzített mérlegserpenyő, így a mérlegcellák felülről könnyen hozzáférhetők
- 4 rozsdamentes acél mérlegcella, por- és fröccsenő víz elleni védelem IP68
- OIML-R60-jóváhagyás hitelesítéshez, III. osztály, 3000 e
- Beépíthető gödörkerettel (opcionális)
- Libella és állítható lábak a mérleg pontos szintezéséhez, alapkivitelben
- A mérlegelő híd kényelmes szintezése felülről

MŰSZAKI ADATOK

- Platform méretei Sz×M×Ma 1000×1000×85 mm, rozsdamentes acél
- Összekötő kábel kb. 5 m
- Nettó tömeg kb. 95 kg

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]	Min. terh. [Min]	Kábelhossz	Méretek Mérlegfelület	Nettó tömeg kb.
KFP 600V40SM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V40SM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 3000V40M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	145 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
BFN-A03	Talplemezpár BFN-A03
BFN-A05	Felfutó rámpa BFN-A05 (1000×740×90 mm)
BFN-A06	Gödörkeret BFN-A06

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
963-130	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-130
965-230	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-230
965-232	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-232
965-413	Összeszerelés, komponensek 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-111	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-111

KERN piktogram-áttekintés

	Mérlegcella: por- és freccsenő víz elleni védelem IP68
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap